231512059067

正 本

dh2502003

检 测 报 告

德环（检）字[2025]第 02006 号

样品类型：北区 2 月废气

检测类别：委托检测

受检单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东德环检测技术有限公司

报告日期：二零二五年二月十五日

（加盖检验检测专用章）

目录

DA130己内酰胺危废仓库尾气放空筒废气处理设施后……3

DA132切粒系统冷水水槽尾气放空筒废气处理设施后……3

DA207碱回收装置尾气放空筒放空筒废气处理设施后……4

DA142尼龙6切粒1-2#线干燥机放空废气处理设施后 ……5

DA143尼龙6切粒3-4#线干燥机放空废气处理设施后 ……5

检测报告

编号：德环（检）字[2025]第 02006 号　　共 9 页　第 1 页

基本情况			
受检单位名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司		
受检单位地址	山东省德州市德城区天衢西路 24 号		
检测类别	委托检测	样品类型	废气
联系人	赵艳霞	联系电话	133 9627 1768
采样日期	2025.02.05	采样人员	李云鹏、吕宏、李晓明、陈卓
检测日期	2025.02.05～06		
样品状态	吸附管、采气袋样品均常温避光保存		
检测项目	固定污染源排放废气：VOCs（以非甲烷总烃计）、苯、CO、流速、烟温、湿度、氧含量		
解释与说明	不做评价		
备注	化工企业生产厂区禁止携带设备拍照		

报告编制：刘丽萍　报告审核：马永芳　报告签发：李[illegible]（盖章）

日　期：2025.02.15　日　期：2025.2.15　日　期：2025.02.15

山东德环检测技术有限公司 检验检测专用章 3714022013691

检测报告

检测项目信息				
检测项目		分析方法及依据	主要仪器型号及编号	检出限
固定污染源排放废气	VOCs（以非甲烷总烃计）	气相色谱法 HJ 38-2017	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试 DHJC-BX120、127 ZY059 充电便携采气桶 DHJC-B163、166 GC 9790II 气相色谱仪 DHJC-YQ016	0.07mg/m^3
	CO	定电位电解法 HJ 973-2018	YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪 DHJC-BX120 崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪 DHJC-BX070	3 mg/m^3
	苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	MH3001 全自动烟气采样器 DHJC-BX161 YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试仪 DHJC-BX120 7890B 气相色谱仪 DHJC-YQ099	1.5×10^{-3} mg/m^3
	氧含量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996	崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪 DHJC-BX070	——
	流速		YQ3000-D 型大流量烟尘（气）测试 DHJC-BX120	——
	烟温			——
	湿度	湿度测量方法 (6 阻容法) GB11605-2005	MH3041B 烟气采样/含湿量测试仪 DHJC-BX170	——

检测报告

（一）（1）固定污染源排放废气检测结果：

检测项目		采样点位	DA130己内酰胺危废仓库尾气放空筒废气处理设施后			
		采样时间	2025.02.05			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
		样品编号	B-FQ25020501-1	B-FQ25020501-2	B-FQ25020501-3	
VOCs（以非甲烷总烃计）	浓度	mg/m^3	1.77	3.34	1.70	2.27
	排放速率	kg/h	1.32×10^{-2}	2.59×10^{-2}	1.32×10^{-2}	1.74×10^{-2}
标干流量		m^3/h	7445	7749	7762	7652

备注：1.排气筒高度：H=15.0m；出口采样点排气筒内径：D=0.75m，处理设施：干式过滤器+活性炭+催化燃烧；
2.非甲烷总烃以碳计。

检测项目		采样点位	DA132切粒系统冷水水槽尾气放空筒废气处理设施后			
		采样时间	2025.02.05			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
		样品编号	B-FQ25020502-1	B-FQ25020502-2	B-FQ25020502-3	
VOCs（以非甲烷总烃计）	浓度	mg/m^3	2.38	1.93	1.68	2.00
	排放速率	kg/h	2.92×10^{-2}	2.34×10^{-2}	2.02×10^{-2}	2.43×10^{-2}
标干流量		m^3/h	12251	12140	12045	12145

备注：1.排气筒高度：H=55.0m；出口采样点排气筒内径：D=0.60m，处理设施：喷淋；
2.非甲烷总烃以碳计。

检测报告

（一）（2）固定污染源排放废气检测结果：

检测项目		采样点位	DA207碱回收装置尾气放空筒废气处理设施后			
		采样时间	2025.02.05			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
		样品编号	B-FQ25020503-1	B-FQ25020503-2	B-FQ25020503-3	
VOCs（以非甲烷总烃计）	实测浓度	mg/m^3	3.21	2.49	2.72	2.81
	折算浓度	mg/m^3	2.87	2.18	2.45	2.50
	排放速率	kg/h	0.232	0.177	0.192	0.200
CO	实测浓度	mg/m^3	15	13	16	15
	折算浓度	mg/m^3	13	11	14	13
	排放速率	kg/h	1.09	0.925	1.13	1.05
苯	实测浓度	mg/m^3	0.0155	0.0058	0.0044	0.0086
	折算浓度	mg/m^3	0.0139	0.0051	0.0040	0.0077
	排放速率	kg/h	1.12×10^{-3}	4.13×10^{-4}	3.11×10^{-4}	6.15×10^{-4}
标干流量		m^3/h	72355	71180	70685	71407
流速		m/s	9.2	9.1	9.0	9.1
温度		℃	63	63	62	63
湿度		%	16.3	16.3	16.3	16.3
氧含量		%	7.6	7.3	7.7	7.5

备注：1.排气筒高度：H=50.0m；出口采样点排气筒内径：D=2.00m，处理设施：电袋复合式除尘+脱硝催化剂+氨法脱硫；

2.非甲烷总烃以碳计。

检测报告

（一）（3）固定污染源排放废气检测结果：

检测项目		采样点位	DA142尼龙6切粒1-2#线干燥机放空废气处理设施后			
		采样时间	2025.02.05			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
		样品编号	B-FQ25020504-1	B-FQ25020504-2	B-FQ25020504-3	
VOCs（以非甲烷总烃计）	浓度	mg/m^3	2.15	2.61	1.83	2.20
	排放速率	kg/h	8.20×10^{-3}	1.01×10^{-2}	7.01×10^{-3}	8.43×10^{-3}
标干流量		m^3/h	3814	3863	3830	3836

备注：1.排气筒高度：H=56.5m；出口采样点排气筒内径：D=0.30m；
2.非甲烷总烃以碳计。

检测项目		采样点位	DA143尼龙6切粒3-4#线干燥机放空废气处理设施后			
		采样时间	2025.02.05			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
		样品编号	B-FQ25020505-1	B-FQ25020505-2	B-FQ25020505-3	
VOCs（以非甲烷总烃计）	浓度	mg/m^3	1.57	2.63	2.48	2.23
	排放速率	kg/h	6.81×10^{-3}	1.13×10^{-2}	1.08×10^{-2}	9.64×10^{-3}
标干流量		m^3/h	4340	4311	4346	4332

备注：1.排气筒高度：H=56.5m；出口采样点排气筒内径：D=0.30m；
2.非甲烷总烃以碳计。

检测报告

（二）（1）质控措施

1、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法。

2、现场采样和监测人员均进行过技术培训和安全教育，并通过考核持有上岗证。

3、检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

4、检测记录、检测报告等项目相关记录均严格

5、实行三级审核制度。

6、本次检测采用的具体质量控制措施有空白试验、平行样品分析、浓度曲线中间点，结果详见第（二）（2）-（4）节，废气类未检出用 ND 表示。

检测报告

（二）（2）空白试验结果：

质控类型	检测日期	检测项目		单位	检测结果	依据	依据要求	质控结论
全程序空白	2025.02.06	VOCs（以非甲烷总烃计）	B-FQ25020501KB	mg/m³	ND	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	测定结果低于方法检出限	合格
		苯		mg/m³	ND	《环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》（HJ 584-2010）	/	合格

以下空白

检测报告

编号：德环（检）字[2025]第 02006 号

（二）（3）实验室内部平行样品分析结果：

质控类型	检测日期	检测项目	样品编号		检测结果（μg）	相对偏差(%)	依据	依据要求	质控结论
实验室内部平行	2025.02.06	VOCs（以非甲烷总烃计）	B-FQ25020503-3	B-FQ25020503-3p	2.76/2.68	1.5	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	相对偏差≤15%	合格
			B-FQ25020505-3	B-FQ25020505-3p	2.49/2.47	0.4			合格

以下空白

检测报告

编号：德环（检）字[2025]第 02006 号

（二）（4）浓度曲线中间点分析结果：

质控类型	检测日期	标准物质编号	检测项目（mg/m³）	测定值	保证值	相对误差%	依据	依据要求	结果评价
浓度曲线中间点	2025.02.06	GBW（E）062421	总烃	7.16	7.14	0.28	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	相对误差≤10%	合格
			甲烷	7.13	7.14	-0.14			合格
			总烃	7.11	7.14	-0.42			合格
			甲烷	7.02	7.14	-1.68			合格
		GBW(E)082623	苯（mg/L）	10.1	10.0	1.00	《环境空气 苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》（HJ 584-2010）	相对误差≤20%	合格

以下空白

由上述统计结果可知，质控结果合格率 100%，实验数据均为有效数据，质控总体结论为合格。

****报告结束****

报 告 说 明

1. 报告无本公司检验检测专用章、CMA 章无效；
2. 报告无授权签字人签发无效；
3. 报告涂改无效；
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十五日内向我公司提出，原则上逾期不再受理；
5. 由委托方自行送检的样品，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；
6. 本报告未经本公司同意不得用于广告宣传；
7. 未经本公司同意，不得部分复制（全文复制除外）本报告；
8. 检测报告包括：封面、报告说明、正文（附页），并盖有 CMA 章、检验检测专用章；
9. 标注*符号的检测项目不在 CMA 认证范围内，分包检测。

山东德环检测技术有限公司

电　话：0534-7812861

邮　箱：shandongdehuan@163.com

邮　编：253000

地　址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处广达路东首路北院内办公楼 1 层东侧、2 层东侧、5-6 层